

ページ等	誤	正
口絵 写真	型枠状メーソリー構造工事 (三カ所)	鉄筋コンクリート組積造工事
9	(上から16行目) 「2. 種類」	「3. 種類」
42及び 228	7節 補強コンクリートブロック塀工事e.基礎(1)根 入れ深さを30cm以上とし、幅は…	根入れ深さは350mm以上かつ $(H+200)/4$ 以上とし、幅 は… H:ブロック塀の高さ(mm)
88	(解説表2.5.5) 3節 鉄筋コンクリート組積造工事	3節 鉄筋コンクリート組積造工事
135	(表2.8.1 [注]) 供用期間	計画供用期間
174	(4.4 2行目) …表2.6.2「張付けモルタル・敷きモルタル・裏 込めモルタルの調合」による.	…表2.6.2「張付けモルタル・敷きモルタル・裏込 めモルタルの調合」、表2.6.3「充填モルタルおよび充填 コンクリートの調合」による.
230	(解説表7.7) $\leq 1.2\text{m}$	$> 1.2\text{m}$
230	(解説表7.7) $\leq 1.6\text{m}$	$> 1.6\text{m}$